

Сводный сметный расчет

№ этапа	Наименование конструктива	Наименование работ	Материал	Ед.изм	Кол-во	Стоимость за ед.	Общая стоимость	Работа	Ед.изм	Кол-в
		Выемка грунта	Экскаватор погруз.	мЗ	47,00	350,00	16 450,00			
		Организация	Организация труда рабочих	м2	155,00	100,00	15 500,00			
		Бурение свай	Бурение свай диаметром 300мм	м	46,00	350,00	16 100,00			
		Устройство свай	Арматура 8 AIII	т	0,10	48 000,00	4 800,00	Изготовление свай	шт	23,00
			Арматура 12 AIII	т	0,20	48 000,00	9 600,00	Погружение и бетонирование сваи	шт	23,00
			Бетон БСТ B22,5 (M300) F200 W8	мЗ	4,00	4 200,00	16 800,00	Планировка грунта	м2	155,0
		Отсыпка песка	Песок технологический	мЗ	20,00	250,00	5 000,00	Уплотнение песка виброплитой	м2	50,00
		Щебёночная подготовка	щебень фр. 20-40	т	10,00	780,00	7 800,00	Уплотнение щебня виброплитой	м2	50,00
		Армирование фундамента	Арматура 8 AIII	т	0,35	48 000,00	16 800,00	Изготовление позиций	шт.	355,0
1	Устройство фундамента		Арматура 14 AIII	т	0,70	48 000,00	33 600,00	Изготовление Армокаркаса	м.п.	71,0
		Бетонирование фундамента	Бетон БСТ B22,5 (M300) F200 W8	мЗ	23,00	4 200,00	96 600,00	Бетонирование фундамента	мЗ	23,0
		Опалубка	Доска обрезная 150х50	мЗ	5,00	8 000,00	40 000,00	Демонтаж опалубки	м2	86,0
		Гидроизоляция фундамента	Праймер битумный №01	л	30,00	102,00	3 060,00	Обмазочная гидроизоляция в два слоя	м2	86,0
		77	Пеноплекс экстрол 50мм carbon	мЗ	2,70	6 200,00	16 740,00	Утепление фундамента	м2	50,0
			Грибы для крепления пеноплекса 120мм	шт	200,00	15,00	3 000,00	Монтаж опалубки	м2	86,0
			Проволока вязальная	кг	10,00	150,00	1 500,00			
			Гвозди 120	кг	25,00	80,00	2 000,00			
			Электроды ОК Змм	упак.	2,00	800,00	1 600,00			
			Доставка 20т	шт	1,00	8 000,00	8 000,00			
			Подача бетона	шт	1,00	18 000,00	18 000,00			
			Доставка бетона	мЗ	27,00	800,00	21 600,00			
			Доставка 5т	шт	1,00	3 500,00	3 500,00			
			Доставка 1,5т	шт	2,00	1 500,00	3 000,00			
			Разгрузка и подача материала	т	14,00	250,00	3 500,00			
									648 3	00,0
		Кирпичная кладка полнотелого кирпича	Кирпич одинарный полнотелый М150 Взксм	шт.	1 920,00	14,00	26 880,00	Кирпичная кладка	мЗ	5,00
		над фундаментом и армопояс	Рубероид РПП-300	м2	40,00	30,00	1 200,00	Укладка рубероида	м2	35,00
		•	Керамзитоблок стеновой М50 (390х290х188)	шт.	2 220,00	54,00	119 880.00	Кирпичная кладка керамзитоблока	м3	51,00

	1									
			Цемент М400	т	4,50	6 200,00	27 900,00			
			Песок лесной	т	10,00	120,00	1 200,00	Изготовление раствора	м3	14,00
		Облицовка фасада	Кирпич лицевой полуторный М-125 "Соломенный", п. Брылино (с легким перепадом тона)	шт.	5 236,00	19,00	99 484,00			
		кирпичом	Кирпич лицевой полуторный M-125 "Коричневый", п. Брылино	шт.	924,00	27,00	24 948,00	Кирпичная кладка под расшивку швов	м2	150,00
		Устройство колонн	Кирпич лицевой полуторный М-125 "Соломенный", п. Брылино (с легким перепадом тона)	шт.	308,00	19,00	5 852,00			
			Труба нкт 73	М	3,00	240,00	720,00	Устройство колонн	м.п.	3,00
			Утеплитель Эковер Фасад 100 мм (2 слоя по 50 мм)	м3	15,80	4 700,00	74 260,00	Утепление	м2	150,00
			Арматура 8 AIII	т	0,10	48 000,00	4 800,00			
		Бетонирование	Песок технологический	м3	5,00	250,00	1 250,00	Уплотнение песка виброплитой + обратная засыпка	м2	13,00
		монолитных участков	Арматура 12 AIII	т	0,25	48 000,00	12 000,00			
			Бетон БСТ B22,5 (M300) F200 W8	м3	3,00	4 200,00	12 600,00	Бетонирование	м2	13,00
2	Коробка		Сетка вр-1 50-50х3	м2	350,00	54,00	18 900,00			
_			Стеклопластиковая арматура 6мм	м.п.	250,00	12,00	3 000,00			
		Перегородки	Керамзитоблок 390x120x188 M35 B3КГ	шт.	1 248,00	21,00	26 208,00	Кладка перегородок	м2	91,00
		Перегородки	Поддон для керамзитоблока	шт.	8,00	175,00	1 400,00			
		Кирпичная кладка полнотелого кирпича опирания перемычек	Кирпич полнотелый одинарный М150 Ревда	шт.	960,00	14,00	13 440,00	Кирпичная кладка	м3	2,00
		Перемычки Плиты перекрытия цоколь	ПБ-24-37 <u>ВЗКГ</u>	м.п.	30,00	1 200,00	36 000,00	Монтаж перемычек	м.п.	30,00
			Уголок 100x8	т	0,30	48 000,00	14 400,00	Монтаж + покраска и грунтовка уголка	м.п.	20,00
			труба 110х2	шт.	3,00	180,00	540,00	Устройство вентканалов	м.п.	25,00
			ПБ 68-12-8	шт	8,00	11 400,00	91 200,00	Монтаж плит перекрытия	шт	8,00
			ПБ 36-12-8	шт	1,00	5 450,00	5 450,00	Монтаж плит перекрытия	шт	1,00
			ПБ 48-12-8	шт	2,00	7 450,00	14 900,00	Монтаж плит перекрытия	шт	2,00
			ПБ 49-12-8	шт	7,00	7 750,00	54 250,00	Монтаж плит перекрытия	шт	7,00
			Доставка бетона	мЗ	3,00	800,00	2 400,00			
			Доставка 20 т	шт	10,00	8 000,00	80 000,00			
			Доставка 5т	шт	4,00	3 500,00	14 000,00			
			Доставка 1,5т	шт	6,00	1 500,00	9 000,00			
			Разгрузка и подача материала	т	150,00	230,00	34 500,00			
									1 493 2	237,00
			ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Ранчо, Коричневый & 4D4X21-3420RUS (упаковка 2 кв.м.)	упак.	102,00	750,00	76 500,00	Монтаж черепицы	м2	200,00
			Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ Коричневый микс (3 м2 упак)	Упак.	5,00	2 550,00	12 750,00			
			Подкладочный ковер ANDEREP GL (стеклохолст) рулон 15 м² (15х1м)	рул.	15,00	1 350,00	20 250,00	Монтаж подкладочного ковра	м2	200,00
			Мастика для гибкой черепицы технониколь №23 12кг	шт.	2,00	2 400,00	4 800,00			

37,00

шт.

175,00

6 475,00

Поддон для керамзитоблока

системы

ершенные гвозди оцинкованные зохз, эмм Vпак 5.00 900.00 4 500,00 (упаков. 5 кг) OSB 2500*1250*9мм (Kronospan Могилев/паллета 78шт.) 67,00 680,00 45 560,00 Монтаж фанеры м2 200,00 Huopa KTV кровельный вентиль новый без 4.00 1 050.00 4 200.00 4.00 шт. Монтаж вентилей шт адаптера коричневый Карниз металлический 2м шт. 28,00 260,00 7 280,00 Döcke PREMIUM Желоб водосточный 2м. 17 920,00 28.00 640.00 IIIT Döcke PREMIUM Труба водосточная шт 6,00 880,00 5 280,00 Döcke PREMIUM Соединитель желобов 24,00 240,00 5 760,00 IIIT Döcke PREMIUM Угловой элемент шт. 5,00 345,00 1 725,00 Döcke PREMIUM Кронштейн желоба шт. 84.00 75.00 6 300.00 Döcke PREMIUM Воронка 390,00 1 950,00 шт. 5.00 Döcke PREMIUM Колено трубы 72гр. 10,00 245,00 2 450,00 шт. Döcke PREMIUM Хомут универсальный 4,00 420,00 105.00 IIIT в комплекте (упаковка 5шт.) Döcke PREMIUM Наконечник 340,00 1 700,00 55,00 шт. 5.00 Монтаж водосточной системы м.п. Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01--0.45) м2 28,00 480,00 13 440,00 Фасонные изделия м2 19,00 950,00 18 050,00 Обшивка софитов 55,00 м.п. 155,00 Утеплитель Кнауф мЗ 32,60 1 700,00 55 420,00 **Утепление** м2 **Устройство** кровельной Факро термофул 3 слойная пленка 73м2 3.00 4 800.00 14 400.00 рул. 15 600,00 tyvek soft 3,00 5 200,00 HUOPA/SLATE проходной элемент шт 4,00 870,00 3 480,00 Монтаж проходных элементов шт 4,00 коричневый 125/И3/500 Вент.выход коричневый 4,00 3 600.00 14 400.00 1 440,00 Анкер металлический 8х150 ШΤ 80,00 18,00 21,00 1 575,00 Гвозди 150 ΚГ 75,00 Гвозди 120 ΚГ 20,00 75,00 1 500,00 32,00 2 400,00 Гвозди 70 ΚГ 75.00 Саморез 70х3,5 18,00 350,00 6 300,00 Саморез 50х3,5 21.00 350,00 7 350,00 KГ Уголок 96х96 усиленный 128,00 35,00 4 480,00 Глухарь 5х100 82.00 574.00 шт 7.00 Глухарь 5х50 91,00 4,00 364,00 ШΤ Обработка Пиломатериала 200,00 17 400,00 15,00 87,00 Биозащита мЗ огнебиосоставом Герметик силиконовый бесцветный 4,00 350,00 1 400,00 200,00 Брус 100х150мм мЗ 3,00 8 000,00 24 000,00 Монтаж стропильной системы м2 Доска обрезная 150х50мм мЗ 8,00 8 000,00 64 000,00 Доска обрезная 150х25мм мЗ 4.00 8 000.00 32 000.00 3 500,00 7 000,00 Доставка 5т шт 2,00 Доставка 1,5т 2,00 1 500,00 3 000,00 шт 6 000.00 Доставка 10т 1,00 6 000.00

		Разгрузка, подача материала	т	30,00	200,00	6 000,00			
								895 8	368,0
		Песок технологический	мЗ	10,00	250,00	2 500,00	Отсыпка и послойное уплотнение песка	мЗ	10,0
		Арматура 8 AIII	т	0,10	48 000,00	4 800,00			П
	Крыльца	Арматура 14 AIII	т	0,30	48 000,00	14 400,00			
4	(ступени)	Бетон БСТ B22,5 (M300) F200 W8	мЗ	3,00	4 200,00	12 600,00	Бетонирование крыльца	мЗ	3,0
		Доставка бетона	мЗ	3,00	800,00	2 400,00			
		Доставка 1,5т	шт	1,00	1 500,00	1 500,00			
								49 7	/00,
		Дверь Ferroni 13 см Isoterma МДФ/МДФ Винорит	шт.	1,00	42 000,00	42 000,00	Монтаж	шт.	1,
4	Окна, двери	Стеклопакет 5-камерный (70мм) профиль КБЕ энергосберегающие окна с отливом и наружной ламинацией	м2			260 000,00	Монтаж	м2	
				•				329 5	500,
4	Монтаж	Прокладка кабеля, установка стаканов, подрозетников, коробок, автоматов, щитков.	м2			70 800,00	Монтаж	м2	
	электропрово дки	Монтаж слаботочки телевизоры, интернет.	м2			11 800,00	Монтаж	м2	
							-	158 1	L20,
		Бурение скважины	м	45,00	1 500,00	67 500,00			
		Днища колодца ПН 10.9.	шт	1,00	2 400,00	2 400,00	Монтаж	шт	2,
		Кольцо колодца 10-9	шт	1,00	3 600,00	3 600,00	Монтаж	шт	1,
	Устройство скважины	Крышка пп 10-2 с люком полимер песчаным	шт	1,00	4 200,00	4 200,00	Монтаж	шт	1,
		Праймер битумный №01	кг	5,00	102,00	510,00			
		Труба Пнд 32мм	м	60,00	40,00	2 400,00	Монтаж и соединение	м	60
		Кабель КГ 4х1,5	м	30,00	45,00	1 350,00			
		Кабель греющий 16	м	10,00	140,00	1 400,00			
		Теплоизоляция порилэкс 12мм	м.п.	10,00	150,00	1 500,00	Отсыпка и уплотнение песка основания под трубу	м.п.	8,
_		Комплект муфт для саморег.кабеля 1 к-т 201,00 201,00	шт	1,00	220,00	220,00			
4	CKBG/KIIIBI	Блок управления и защиты насоса. Unipamp	шт	1,00	7 500,00	7 500,00	Установка смарт пресса	шт.	1,
		Трос из нерж.стали 2мм 50 м 19,65 982,50	М	50,00	21,00	1 050,00			
		Зажим для троса с 2-мя гайками 2мм нерж.	шт	4,00	65,00	260,00			
		Насос погружной скважинный 4"unipamp	шт	1,00	13 800,00	13 800,00	Монтаж и электроподключение насоса	шт.	1,
		Оголовок скважинный ОС-125-165-32	шт	1,00	3 600,00	3 600,00	Окольцовка скважины	шт.	1,
		Доставка 5т	шт	1,00	3 500,00	3 500,00			
		Доставка 1,5т	шт	1,00	1 500,00	1 500,00			
		Разгрузка и подача материала	т	5,00	240,00	1 200,00			
		Разработка грунта механизированным способом	м3	7,00	350,00	2 450,00	Запуск и автоматизация хвс	шт.	1,
							-	139 6	540,
		Цемент М400	т	3,50	6 000,00	21 000,00			

4	Штукатурка	Гипсовая штукатурка Ротбант 50кг.	шт	5,00	440,00	2 200,00	Штукатурка откосов	м.п.	40,00	
	стен	Доставка 20т	шт	1,00	8 000,00	8 000,00	, , ,, , , , ,		1	
		Доставка 5т	шт	2,00	3 500,00	7 000,00			-	
		доставка 31	ш	2,00	3 300,00	7 000,00		155 4	150.0	
		Кольцо колодца 10-9	IIIT	8.00	2 400,00	19 200,00	Монтаж	133 4	8.00	
		Крышка пп 10-2 с люком полимер песчаным	ШТ	2,00	3 600,00	7 200,00	Монтаж	шт	2,0	
		Лента ХозЛента ЭКОН 48*10м 1501730	шт	3,00	90,00	270,00	монтаж + электроподключение	шт	1,0	
		Т/изоляция 110/13-2 Изодом	М	30,00	120,00	3 600,00			_	
		Труба 110 х 2м для наруж. кан Греющий кабель SRL16 не экранированный	шт	9,00	380,00	3 420,00			_	
		Греющии кабель Sксто не экранированный Корейский (бухта 300)	м.п.	35,00	135,00	4 725,00			_	
		Труба 110 x 2м для внутр. Кан	шт	16,00	260,00	4 160,00				
4	Устройство	Труба 55х 2м для внутр. Кан	шт	22,00	140,00	3 080,00				
	водоотведени	Подвес анкер 15	шт	25,00	120,00	3 000,00				
	Я	Тройник 90	шт	4,00	120,00	480,00				
		Угол 90	шт	6,00	80,00	480,00				
		Тройник 50	шт	7,00	87,00	609,00	Отсыпка и уплотнение песка основания под трубу	м.п.	9	
		Угол 50	шт	8,00	52,00	416,00	Монтаж Водоотведения	м.п.	35	
		Доставка 5т	шт	1,00	2 800,00	2 800,00				
		Доставка 1,5т	шт	1,00	1 600,00	1 600,00				
		Разгрузка и подача материала	т	8,00	200,00	1 600,00				
		Разработка грунта механизированным способом	м3	12,00	800,00	9 600,00			\top	
	CHOCOGON									
		Котел газ настенный компактный ECO Baxi 45 24 F	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	Установка и обвязка газового котла	шт	1,	
		Комплект коаксиального дымохода	ед	1,00	3 600,00	3 600,00	Монтаж дымохода	шт	1,	
		Коллекторная группа со встр.расход. 1" x 4 вых. Евроконус 3/4"	шт	1,00	10 800,00	10 800,00	Установка расширительного бака	шт	2,	
		Коллекторная группа со встр.расход. 1" х 10	шт	1,00	16 800,00	16 800,00	Монтаж насосной группы	шт	2	
		вых. Евроконус 3/4" Концовка для труб РЕ-Х 16х2,0х3/4",	шт	22,00	220,00	4 840,00	.,		+	
		(уп.10/100) Концовка для труб РЕ-Х 16х2,2х3/4",	шт	8,00	230,00	1 840,00			+	
		(уп.10/100) Концевой фитинг с дренажным вентилем, с	IIIT	4,00	860,00	3 440,00	Установка и подключение	шт	4.	
		автоматическим воздухоотводчиком 1" Смесительный узел теплого пола	шт.	1,00	9 000,00	9 000,00	радиаторов отопления Монтаж трубы отопления	м.п.	100	
		Краны STOUT, латунные фитинги и т.д. для	комл.	1.00	9 000,00	9 000,00	Установка и обвязка коллектора	шт	2,	
		обвязки котельной		,	-	·				
		Труба STOUT 16х2,2, бухта 100м	м/п	130,00	73,00	9 490,00	Монтаж теплого пола	м2	118	
		Труба STOUT 20x2,8, бухта 100м Труба STOUT красная для теплого пола	м/п	30,00	102,00	3 060,00			+	
		16x2,0, бухта 100м Фитинги STOUT для сшитого полиэтилена,	м/п	700,00	58,00	40 600,00	Монтаж трубы хгвс	М	60	
		для воды и отопления	ед	1,00	9 000,00	9 000,00	Бурение отверстий в стенах	шт	5,	
		Циркуляц.насос для сист.отопл. 6.180/1"	шт.	2,00	5 600,00	11 200,00			1	
	Отопление,	Гайки для насоса 1"x1 1/2" (комплект,чугун) арт. 547121060	шт	2,00	380,00	760,00				

4	Гвс, Хвс.	Клапан обратный HLV 1" BP-BP (латунный золотник)	шт.	4,00	380,00	1 520,00				
		Гидропневмобак 50	шт	1,00	3 600,00	3 600,00				
		Кронштейн крепления расширительного бака 3/4"	шт	2,00	560,00	1 120,00				
		Бак мембранный для отопления 18 (красн) 3/4"	шт	1,00	3 600,00	3 600,00				
		Теплоизоляция Супер Протект" Синяя 18/6 (трубка 2м/уп.150)	М	100,00	17,00	1 700,00				
		Теплоизоляция Супер Протект" Красная 18/6 (трубка 2м/уп.150)	М	80,00	17,00	1 360,00				
		Теплоизоляция Супер Протект" Красная 22/6 (трубка 2м/уп.150)	м	30,00	21,00	630,00				
		Дюбель-гвоздь 6х40 (уп.200)	шт.	350,00	2,00	700,00				
		Дюбель фасадный	шт.	590,00	9,00	5 310,00				
		Лента перфорированная (прямая) 12x0,55 (25м)	шт.	2,00	360,00	720,00				
		Комплект радиаторный 1/2@ с 3мя кроншт.	шт.	4,00	430,00	1 720,00				
		Кран регулирующий для радиаторов 1\2" STOUT	шт.	8,00	480,00	3 840,00				
		Радиатор алюминевый Prof 500 8 секций	шт.	3,00	4 240,00	12 720,00				
		Радиатор алюминевый Prof 500 12 секций	шт.	1,00	6 360,00	6 360,00				
		Доставка 3т	шт	2,00	4 500,00	9 000,00				
		Цемент М400	т	4,00	6 000,00	24 000,00	Устройство стяжки под уровень	м2	118,00	
		Энергофлекс	м2	118,00	570,00	67 260,00	Монтаж	м2	118,00	
	C=2,442, =0.22	Песок технолог.	т	20,00	150,00	3 000,00				
5	Стяжка пола	Демпферная лента	м	150,00	30,00	4 500,00				
		Доставка 20т	шт	1,00	8 000,00	8 000,00				
		Доставка 5т	шт	2,00	3 500,00	7 000,00				
				158 600,0						
							Итого общая сумма по смете на 2020 г., руб:	4 499	685,0	

Подрядчик: